

MOSTRA D'OLTREMARE



MOSTRA d'OLTREMARE S.p.A

Via Kenendy, 54 – 80125- Napoli

**APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA e
STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, RIPARATIVA E A GUASTO
E CONDUZIONE PER GLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DI MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.**

COSTI DELLA SICUREZZA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Pio Perfetto

MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A

PRESIDENTE

dott. Remo Minopoli

CONSIGLIERE DELEGATO

MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A

dott.ssa Maria Caputo

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Arch. J. Rosario Dabundo

MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.
AREA ARCHITETTONICA

pag. 1


COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: COSTI DELLA SICUREZZA
Appalto di servizi di manutenzione ordinaria impiantistica, riparativa e a guasto e conduzione per gli impianti a servizio degli immobili di proprietà di Mostra d'Oltremare S.p.A.

COMMITTENTE: MOSTRA D'OLTREMARE S.p.A.

Data, 21/06/2023

IL TECNICO
Arch.j Rosario D'Abundo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Elementi allestimento cantiere (SpCat 1)							
1 P.01.010.060 .f	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00		90,00			90,00		
	SOMMANO mq					90,00	3,36	302,40
2 P.01.010.060 .g	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r... uta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00 Vedi voce n° 1 [mq 90,00]		1,00			90,00		
	SOMMANO mq/3 Ogg					90,00	0,43	38,70
3 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.		2,00			2,00		
	SOMMANO n.*mesi					2,00	20,17	40,34
4 02.10.020.00 1d	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ... rrosivi, sigla di designazione FG 10 OMI 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x10 mm ² .		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	11,81	118,10
5 01.02.240.00 1a	Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 8 cm x 200 m.		7,00			7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	3,62	25,34
6 C.09.010.080 .c	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	39,20	78,40
7 P.01.060.010 a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I		10,00		3,000	30,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					30,00	3,93	117,90
8 P.01.060.060 a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese							
	A RIPORTARE							721,18

